KOORDINATSYSTEM: ETRS-GK20
HÖJDSYSTEM: N2000

TECKENFÖRKLARING

- Vägplanegräns
- Centrumlinje projekterad väg
- Anslutning för bostadstomt eller bebyggelse
- Lantbruksanslutning
- Berg konturlinje
- Fastighetsgräns
- Elledning luftlinje
- 35-404-1-14 Fastighetsbeteckning
- Slänt under vattenyta
- Yta som erbjuds som etableringsytor för entreprenörens behov under byggtiden

295-876-1-0

KONNEKTION 2001T0202
KONNEKTION 2001T0203

6682800.00
20540700.00

INFART INDRAGES

295-404-1-8

R=180

BEFINTLIG TRUMMA D2000 BYTS UT TILL
ELLIPTISK RÖRBRO MED FRI ÖPPNING 3,7M
BOTTEN -1,0M OCH HJÄSSA +1,49M
SE DETALJRITNING K-20-0-001

R=180

VÄGPLANEGRÄNS

SNÄCKEVÄGEN

6682700.00
20540900.00

SKALA 1:500
0 5 10 20 50
METER

Ålands landskapsregering
PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN
Tel: 018-25000
www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer

Diarienummer \ Arbetsnummer	Granskat
ÅLR2020/203	
Datum: 2021.02.18	Godkänt
ÅLR Ritningsnummer: 2001T0203	
Ritningsstatus: VÄGPLAN	

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

VÄGPLAN

Bro Utbytes projektet 2017 - 2027

DEAB Konsult
Karrbölevägen 16
AX-22150 JOMALA
Tfn +358 405 265 467
www.deab.ax

DEAB KONSULT

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
11178	G.Q.VARNSTRÖM	D.ENGBLOM
DATUM: 2021.02.18	ANSVARIG: D.ENGBLOM	

UTBYTE AV BRO 20 KASTÖRSBRON

KUMLINGE KOMMUN, ÅLAND

PLANKARTA

SEKTION 0/000 - 0/180

SKALA	NUMMER	BET
1:500	2001T0203	

Fil: C:\Users\Garra\Desktop\Bro\ 2017-2017\20\ Kastörsbron\Vägplan\3. Fastställd Vägplan\Utförd\2001T0203.dwg PLOTTAD: 2021-4-19 13:25:47 AV ANVÄNDARE: Garra